

NORMATIV UTROŠKA RADA I MATERIJALA ZIDANJE ISPUNSKOG ZIDA YTONG BLOKOVIMA

NORMATIVOM JE OBUHVAĆENO:

1	Istovar materijala pomoću kрана
2	Priprema Ytong tankoslojnog belog maltera
3	Prenos maltera i ploča na udaljenost do 10 m horizontalno
4	Sečenje ploča električnom stabilnom testerom ravnih rezova
5	Zidanje Ytong pregradnih zidova prema "Ytong uputstvima za gradnju" visine do 3 m
6	Laka pokretna skela do visine 1,5 m
7	Čišćenje radnog prostora tokom zidanja i po završetku radova

OPIS POZICIJE	j.m.	MATERIJAL						RAD		
		YTONG PLOČE	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	YTONG specijalni ekseri	PUR PENA		KV	NKV	UKUPNO:
		m ³	kg	kom	kom	lit	kom (V=750ml)	sati	sati	sati
Zidanje ispunskog zida d-20 cm	m ³	1.02	18	3	6	13	0.289	1.88	0.65	2.53
Zidanje ispunskog zida d-25/20 cm	m ³	1.02	18	2.9	5.8	13	0.289	1.77	0.60	2.37
Zidanje ispunskog zida d-30/20 cm	m ³	1.02	18	2.4	4.8	13	0.289	1.53	0.39	1.92

DODATAK:

1	Zidovi sa otvorima:	*uvećanje NČ za 15% za KV i NKV
2	Količine manje od 15 m ³ :	*uvećanje NČ za 10% za KV i NKV
3	Ručni istovar:	*uvećanje NČ za 0,20 sati/m ³ za NKV
4	Visina zida od 3 od 4 m:	*uvećanje NČ za 0,30 sati/m ³ za NKV
5	Sečenje ručnom električnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,06 sati/m ³ za NKV
6	Sečenje ručnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,12 sati/m ³ za NKV
7	Dodatak za razlomljeni zid:	*uvećanje NČ za 20% za KV i NKV
8	Dodatak na zidanje vertikalnih protivpotresnih serklaža:	*Uvećanje NČ za 0,08 sati/m ¹ serklaža (samo za debljinu zida >25 cm) za KV *uvećanje NČ i to: NKV za 0,05 sat/m ¹ i KV za 0,1 sat/m ¹ kose dužine zida
9	Dodatak na kosi završetak gornje ivice zida:	*uvećanje utroška materijala Ytong bloka za 0,04 m ³ /m ¹ kose dužine zida